

REFERANSELISTE

NØKKELINFORMASJON	OPPDRAGSGIVER	BESKRIVELSE	
<p><b>Lokalitet</b> Kirkegata 7, Mo i Rana</p> <p><b>Metoder</b> Kalkstabilisering</p> <p><b>Varighet</b> Juni 2021 – september 2021</p> <p><b>Omfang</b> <u>KS-peler:</u> 4525 stk, diam. Ø800mm, lengde 15 meter eller til fjell. Totalt 49 805 lm med innblanding og 1 951 tonn kalk.</p> <p><b>Referansekontakt</b> Viggo Jakobsen Consto Nord AS Tlf +47 91 33 62 30 <a href="mailto:Viggo.jakobsen@consto.no">Viggo.jakobsen@consto.no</a></p>	<p><b>-CONSTO-</b></p>	<p><b>Formål:</b> Oppføring av et boligkompleks i sentrum av Mo i Rana. Området består av leire med middel fast stabilitet og kvikkleire.</p> <p><b>Design:</b> Byggegroppen på ca 2200m<sup>2</sup> ble utført med KS-peler i blokk langs sidene og en kombinasjon av gitter og ribbe/dobbelribbe under bunnplaten.</p> <p><b>Utførelse:</b> Området ble stabilisert med Terrapluss B 60 og en innblandingsmengde 90 kg/m<sup>3</sup>. Innblandingsmengden ble senket til 30 kg/m<sup>3</sup> de øverste 2-3 meterne av pelene. Arbeidet ble utført ved hjelp av to KC-rigger.</p> <p>Arbeidet ble utført i regi av Consto Dambygg AS. Kompetanse, personell, maskiner og utstyr er overført til Seabrokers Fundamentering AS</p>	 